110 kW voimalinja suoja-alueineen (28m)

Kuorikasavallin alustava sijainti

Tulevan kentän uusi pinnantaso

Hulevesiallas

Uusi avo-oja

Olemassa oleva avo-oja

Sulkukaivo

Ojarumpu

Ojan pohjakorko

Alustava työskentelykenttäalue/
suunnitelma-alue (noin 39 300m$^2$), jolle lentotuhkaa ja pohjatuhkaa on tarkoitus sijoittaa kenttärakenteeseen

Alustava tyyppipoikkileikkaus 1:100




Katuluokka 4, Pohjamaaluokka F

| | | |
|---|---|---|
| Päällyste | AB | 60 mm |
| Kantava | Murske # 0-32 | 150 mm |
| Jakava | Lentotuhka LT2 | 600...1000 mm |
| Suodatinkerros | Hiekka/pohjatuhka PT1 | 300 mm |
| Penger, vaihtelee | | |
| Yht. | | 1110...1510 mm |

Koordinaatisto GK25, korkeusjärjestelmä N2000

Tausta-aineistot:
- maastomalli MML avoin data, 2m korkeusmalli, luettu 30.3.2022
- kenttäalueen alustava luonnos, tilaajan sähköposti 25.3.2022

| Rev | PVM | Tekijä | Muutokset |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

KALP-OSA/RYLA | KORTTELI/TILA | TONTTI/Nro | VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN

RAKENNUSTOIMENPIDE | PIIRUSTUSLAJI: GEO

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
Kaipola Recycling Oy
Tehtaankatu 1
42220 Jämsä

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
Alustava
Pinnantasaussuunnitelma 1:1000
Tyyppipoikkileikkaus 1:100

Taratest
Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

| SUUNN. | HYÄT. | PVM | HYV |
|---|---|---|---|
| KMI | KMI | 29.04.22 | MPe |

| SUUNNITTELULAJI | TYÖ NRO | PIIRUSTUS NRO | MUUTOS |
|---|---|---|---|
| GEO | 18144 | 201 | |